

新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境
提升工程-绿园东路更新改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 12498205.40

（大写）： 壹仟贰佰肆拾玖万捌仟贰佰零伍元肆角零分

招 标 人： 江阴市新莽里文旅投资有限
公司
（单位盖章）

造价咨询人： 苏世建设管理集团有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： 顾春燕
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人： 唐灿根
（签字或盖章）

编 制 人： 张晨
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： 张运中
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2025年11月01日

复 核 时 间： 2025年11月01日

单项工程招标控制价表

工程名称：新桥镇康定路等老旧街区基础设施及环境提升工程-绿园东路更新改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方工程	1898405.13		13996.75	26414.72
2	道路工程	6263522.79		98203.49	131390.09
3	交通设施工程	424298.12		4795.55	9383.07
4	雨污水工程	2696586.29		42278.80	56566.36
5	给水工程	49343.84		604.24	1091.21
6	挡墙工程	235810.85		3697.19	4946.61
7	照明工程	431774.43		4674.94	9144.41
8	景观绿化工程	498463.95		5236.12	16953.58
合 计		12498205.40		173487.08	255890.05

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	723194.54	
1.1	人工费	156216.74	
1.2	材料费	270336.34	
1.3	施工机具使用费	247813.56	
1.4	企业管理费	31705.90	
1.5	利润	17122.00	
2	措施项目费	32046.82	
2.1	单价措施项目费	5802.91	
2.2	总价措施项目费	26243.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13996.75	
3	其他项目费	960000.00	
3.1	其中：暂列金额	960000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26414.72	
5	税金	156749.05	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		1898405.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
道路工程								
1	041001001001	拆除路面	1、材质：原砼路面 2、场内利用 3、含锯缝、堆场费	m3	15	38.94	584.10	
2	041001001002	拆除路面	1、材质：原砼路面 2、拆除外运，运距和堆场自行考虑 3、含锯缝、堆场费	m3	15	60.22	903.30	
3	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：挖除非适用材料、老路基 2、说明：外运，运距及堆场自行考虑 3、含堆场费	m3	15	25.15	377.25	
4	040202012001	块石	1、破损板块基层沉陷松散路段回填 2、石料规格：利用拆除原老水泥路面面层破碎后的材料	m3	15	19.26	288.90	
5	041001004001	铣刨路面	1、材质：起点部位现状砼路面、沥青路面 2、厚度：10CM 以内 3、铣刨物装车外运，运距及消纳处置费用由投标人自行考虑	m3	181	91.71	16599.51	
分部小计							18753.06	
人行道及侧平石								
6	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1、材质：现状侧石 2、拆除外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m	2194	3.32	7284.08	
7	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别：新建人行道部分土方 2、说明：外运，运距及堆场自行考虑 3、含堆场费	m3	1132.16	25.15	28473.82	
8	040102001001	挖一般石方	1、岩石类别：人行道面层、基层及垫层等 2、说明：外运，运距及堆场自行考虑 3、含堆场费	m3	934.56	58.70	54858.67	
分部小计							90616.57	
0405 管网工程-雨水工程一								
9	041001001003	拆除路面	1、材质：原砼路面、水稳或二灰基层类 2、厚度：按实计 3、拆除外运，运距和堆场自行考虑 4、含锯缝、堆场费	m3	729	60.22	43900.38	
本页小计							153270.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
10	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑 4、含老管道和老井拆除	m3	2356.63	22.53	53094.87		
11	040103001036	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：7%灰土 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	974.75	93.29	90934.43		
12	040103001040	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	438.22	279.47	122469.34		
13	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	1381.88	23.18	32031.98		
分部小计								342431.00	
0405 管网工程-雨水工程二									
14	041001001004	拆除路面	1、材质：原砼路面、水稳或二灰基层类 2、厚度：按实计 3、拆除外运，运距和堆场自行考虑 4、含锯缝、堆场费	m3	8	60.22	481.76		
15	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑 4、含老管道和老井拆除	m3	1224.99	22.53	27599.02		
16	040103001037	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	729.39	15.18	11072.14		
本页小计								337683.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
17	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	495.6	23.18	11488.01		
分部小计								50640.93	
0405 管网工程-污水工程									
18	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑 4、含老管道和老井拆除	m3	769.31	22.53	17332.55		
19	040103001038	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、集中拌和，按压实方计，含场内外运输及养护等所有费用	m3	78.39	15.18	1189.96		
20	040103001039	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂包管 3、按压实方计，含场内外运输	m3	195.97	279.47	54767.74		
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	690.93	23.18	16015.76		
分部小计								89306.01	
0405 管网工程-给水工程									
22	041001001005	拆除路面	1、材质：原砼路面、水稳或二灰基层类 2、厚度：按实计 3、拆除外运，运距和堆场自行考虑 4、含锯缝、堆场费	m3	4.9	62.58	306.64		
23	040101002010	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合各类土 2、挖土深度：按实计 3、就近堆放或堆场堆放，自行考虑	m3	356.15	13.04	4644.20		
本页小计								105744.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
24	040103001042	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂包管 3、按压实方计，含场内外运输	m3	163.78	279.47	45771.60		
25	040103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	356.15	23.18	8255.56		
分部小计								58978.00	
0403 挡墙工程									
26	040101003001	挖基坑土方	1、挡墙 2、土壤类别：综合各类土 3、挖土深度：按设计	m3	605	15.76	9534.80		
27	040103001017	回填方	1、挡墙 2、密实度要求：不小于0.92 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：原土	m3	338.84	16.42	5563.75		
28	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方、不可利用方 2、运距：外运，运距和堆场自行考虑 3、含特种垃圾处理费	m3	266.16	28.24	7516.36		
分部小计								22614.91	
0408 路灯工程									
29	040101002001	挖沟槽土方	1、管沟土方开挖 2、土壤类别综合考虑 3、土方就近堆放	m3	1650	4.56	7524.00		
30	040103001001	回填方	1、采用原土进行回填、夯实	m3	1650	15.11	24931.50		
分部小计								32455.50	
0503 园林景观工程									
本页小计								109097.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土回填，外购土，含土源费、挖土、运输、回填、粗平整等一切费用，运距自行考虑，密实度、表层土的质量必须达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对栽植土的要求，土方造型满足设计要求	m3	456.5	29.04	13256.76	
32	050101009001	种植土回 （换）填	1、回填土质要求：营养土，改善土壤，疏松、肥沃、透气、排水良好、富含有机质，包括拌合及撒播费用，具体详见图纸设计	m3	23.6	175.50	4141.80	
		分部小计					17398.56	
		分部分项合计					723194.54	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、按项包干	项	1	5802.91	5802.91	
		单价措施合计					5802.91	
本页小计							23201.47	
合 计							728997.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	13996.75			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500	10934.96			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.420	3061.79			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.650	12028.46			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	218.70			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					26243.91			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
道路工程								
1	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、含模板、养护 4、详见设计图	m ²	130	119.88	15584.40	
2	040201021006	土工合成材料	1、抗裂贴：厚度1.5mm，宽度不小于50cm； 2、水泥砼路面板块清缝、灌缝 3、详见设计图	m ²	3050	32.90	100345.00	
3	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻璃纤维格栅 2、搭接方式：详见设计图	m ²	30	18.85	565.50	
4	040203006005	沥青混凝土	1、沥青品种：70号道路A级沥青 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（SUP-20） 3、石料粒径：石灰岩 4、厚度：6cm+调坡（符合设计要求） 5、其他详见设计图	m ²	13823	91.94	1270886.62	
5	040203003006	粘层	1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m ² 3、其他详见设计图	m ²	27646	2.51	69391.46	
6	040203006006	沥青混凝土	1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：SMA-13 3、石料粒径：玄武岩 4、厚度：4cm 5、其他详见设计图	m ²	13823	87.51	1209650.73	
分部小计							2666423.71	
人行道及侧平石								
7	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石15*29*75cm（含圆弧段） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆座浆+C15细石砼靠背 3、含模板 4、其他详见设计图	m	2050	169.09	346634.50	
本页小计							3013058.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040204004007	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：树坑花岗岩平石75*18*7（4.5）异形 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cmM10水泥砂浆座浆 3、其他详见设计图	m	952	53.93	51341.36	
9	040202001001	路床（槽）整形	1、部位：人行道 2、路床整形、碾压 3、其他详见设计图	m ²	6151	1.97	12117.47	
10	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm 3、其他详见设计图	m ²	6151	30.89	190004.39	
11	040204003001	现浇混凝土人行道	1、混凝土强度等级：C20透水砼 2、厚度：15cm 3、隔6-8m设置缩缝 4、其他详见设计图	m ²	6151	125.59	772504.09	
12	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：4cm花岗岩 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、其他详见设计图	m ²	5331	173.13	922956.03	
13	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：4cm花岗岩盲道砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚M10水泥砂浆 3、其他详见设计图	m ²	820	193.53	158694.60	
14	040303002001	混凝土基础	1、树围铸铁格栅盖板基础 2、混凝土强度等级：C20 3、含模板 4、其他详见设计图	m ³	38.08	991.27	37747.56	
15	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：综合考虑 2、钢筋规格：D6.5、12 3、其他详见设计图	t	4.375	5170.00	22618.75	
16	04B001	树围盖板	1、树围盖板，铸铁格栅，164*164cm 2、其他详见设计图	座	101	1200.00	121200.00	
17	04B002	树围盖板	1、树围盖板，铸铁格栅，114*114cm 2、其他详见设计图	座	24	1000.00	24000.00	
			分部小计				2659818.75	
			分部分项合计				5326242.46	
			本页小计				2313184.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称： 投标人自行考虑 2、机械设备规格型号： 投标人自行考虑 3、按项包干	项	1	15506.67	15506.67	
2	04B003	围挡	须满足安全文明施工相关要求	项	1	83858.27	83858.27	
		单价措施合计					99364.94	
本页小计							99364.94	
合 计							5425607.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	98203.49			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	81384.11			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	16819.38			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	89522.52			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	1627.68			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					189353.69			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称： 道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	131390.09	100.000	131390.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5614961.09	2.000	112299.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5614961.09	0.340	19090.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5614961.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5746351.18	9.000	517171.61
合 计					648561.70

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	φ10以内	t	4.4625	3137.74	14002.15	
2	01292307	彩钢板	1800×850 δ 3	块	751.4034	80.00	60112.27	
3	02330105	草袋子		只	43.1824	0.86	37.14	
4	03515100	圆钉		kg	9.1392	4.33	39.59	
5	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	2	4.24	8.47	
6	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	44.883125	4.24	190.17	
7	03652401	钢锯片		片	5.711641	360.17	2057.16	
8	03652403	合金钢切割锯片		片	25.8342	68.60	1772.23	
9	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	108429.8907	0.24	25860.53	
10	04030107	中(粗)砂		t	342.769031	128.88	44175.04	
11	04050219	碎石	60	t	1223.4339	128.88	157672.49	
12	04090120	石灰膏		m3	6.0516	366.11	2215.56	
13	04090600	石粉		kg	582.855	0.04	23.31	
14	05030600	普通成材		m3	1.1424	2200.00	2513.28	
15	05250501	木柴		kg	843.21544	0.94	792.62	
16	07010100~1	花岗岩	4cm	m2	5437.62	120.00	652514.40	
17	07010100~2	花岗岩	4cm盲道砖	m2	836.4	140.00	117096.00	
18	11550105~1	石油沥青		kg	1694	4.78	8093.09	
19	11550107	石油沥青	60~100#	t	0.5856	4775.04	2796.26	
20	11550107~1	乳化沥青		t	12.4407	4775.04	59404.84	
21	12010301	柴油		t	1.67453	6.96	11.65	
22	12333513	脱模剂		kg	38.08	17.15	653.07	
23	12333534	塑料液		kg	39	6.50	253.50	
24	13010101	石棉		kg	576.45	2.57	1481.48	
25	14010304	钢管		kg	317.46	3.77	1196.82	
26	31012504	模板嵌缝料		kg	19.04	2.76	52.55	
27	31110301	棉纱线		kg	61.51	5.57	342.61	
28	31150101	水		m3	1732.502795	4.50	7796.26	
29	31150301	电		kW·h	17.82144	0.86	15.33	
30	31150702	煤		t	5.359554	943.30	5055.67	
31	32011111	组合钢模板		kg	224.672	4.29	963.84	
32	32020115	零星卡具		kg	458.864	4.18	1918.05	
33	32020132	钢管支撑		kg	88.3456	3.59	317.16	
34	32030513	扣件		个	50.7936	4.89	248.38	
35	33030132	玻璃纤维格栅	G200-2X	m2	33	9.31	307.23	
36	33030132~1	抗裂贴	G200-2X	m2	3355	15.00	50325.00	
37	33070301~2	石质缘石	18*7(4.5)	m	966.28	41.80	40390.50	
38	33070701~1	石质侧石(立缘石)	15*29*75	m	2080.75	142.50	296506.88	
39	34020901	木枕		m3	0.08	2685.16	214.81	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：道路工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	80210117~1	C15粒径20砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	75*35*15	m3	20.91	357.87	7482.96	
41	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)	透水砣	m3	941.103	600.00	564661.80	
42	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	38.6512	371.70	14366.54	
43	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	26.52	403.98	10713.50	
44	80250511~1	中粒式沥青混凝土	SUP-20	t	2333.889008	500.40	1167885.06	
45	80252541	沥青玛蹄脂碎石混合料沥青混凝土		t	1432.61572	776.43	1112319.38	
46	CL-D00006~1	树围盖板164*164cm		座	101	1200.00	121200.00	
47	CL-D00007	树围盖板114*114cm		座	24	1000.00	24000.00	
合计							4582056.63	

单位工程招标控制价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	368888.38	
1.1	人工费	72839.32	
1.2	材料费	236120.17	
1.3	施工机具使用费	19137.93	
1.4	企业管理费	31315.13	
1.5	利润	9475.83	
2	措施项目费	10992.88	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10992.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4795.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9383.07	
5	税金	35033.79	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		424298.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		标志标牌							
1	040205004001	标志板	1、类型：附着式组合禁令标志 2、材质、规格尺寸：2* ϕ 80cm 圆形 3、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸	块	4	1269.30	5077.20		
2	040205004009	标志板	1、类型：单悬臂组合禁令标志 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础,基础钢筋笼,基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、材质、规格尺寸：2* ϕ 80cm 圆形 5、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸 6、施工定位,详见设计图纸	根	4	6456.25	25825.00		
3	040205004010	标志板	1、类型：单柱式禁令标志 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础,基础钢筋笼,基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、材质、规格尺寸：边长90cm 三角形 5、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸 6、施工定位,详见设计图纸	根	21	2126.93	44665.53		
本页小计								75567.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	040205004011	标志板	1、类型：单柱式指示标志 2、基础、垫层：含杆件、现浇的C25钢筋混凝土基础，基础钢筋笼，基础法兰盘 3、油漆品种：防腐要求详见设计图纸 4、材质、规格尺寸：100*100cm 5、板面反光膜等级：采用IV类反光膜表面处理及贴膜字样详见设计图纸 6、施工定位，详见设计图纸	根	4	2346.94	9387.76		
5	040205006001	标线	1、名称：交通标线 2、材料品种：反光热熔型（不区分颜色） 3、工艺：标线涂层厚度1.6~1.8mm，涂料中含18%~25%的玻璃珠，标线表面均匀散布玻璃微珠，含量为0.3~0.34kg/m ² 。反光标线逆反射系数（mcd·lx ⁻¹ ·m ⁻² ）检验标准：白色标线≥150，黄色标线≥100	m ²	2285	42.97	98186.45		
6	040205018007	警示柱	1、类型：道口标柱 2、材料品种：采用二级反光膜，红白相间（黄黑相间） 3、规格、型号：Φ12*120cm 4、包含挖土、余方弃置及C25砼基础，详见设计图	根	84	205.76	17283.84		
7	040205012003	隔离护栏	1、类型：隔离护栏（高950） 2、规格、型号：栏杆60*4，竖杆40*3，浅灰色穿孔铝板饰面厚2.5 3、基础、垫层：材料品种、厚度：20KG铸铁底座400*300*150 4、详见设计图	m	250	553.09	138272.50		
8	040205014001	信号灯	信号号灯迁移，含管线等综合考虑	套	2	2230.06	4460.12		
本页小计								267590.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	040205004012	标志板	标志牌迁移, 规格综合考虑, 含挖土、基础等	根	13	1444.95	18784.35		
10	031101077001	监控设备	监控迁移, 含管线等综合考虑	套(部)	3	1425.49	4276.47		
11	040205007001	标记	1、类型: 反光道钉 2、规格尺寸: 10*10*2cm 3、详见设计图	个	87	30.68	2669.16		
分部小计								368888.38	
分部分项合计								368888.38	
本页小计								25729.98	
合 计								368888.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	4795.55			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	4426.66			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	368.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	6086.66			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	110.67			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计						10992.88		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9383.07	100.000	9383.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379881.26	2.100	7977.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379881.26	0.370	1405.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379881.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	389264.33	9.000	35033.79
合 计					44416.86

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通设施工程

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	φ10以内	t	1.765416	3137.74	5539.41	
2	01090158~2	钢筋	φ10以内	t	0.168128	3137.74	527.54	
3	02270403	脱脂棉		kg	0.12	12.86	1.54	
4	02330105	草袋子		只	17.9829	0.86	15.47	
5	03050205	带帽螺栓	M8×85	套	204	0.30	61.20	
6	03410205~3	电焊条		kg	0.294224	4.82	1.42	
7	03510620	反光道钉		根	87	10.00	870.00	
8	03515100~2	圆钉		kg	0.42032	4.33	1.82	
9	03570217~3	镀锌铁丝	8~12#	kg	0.546416	4.24	2.32	
10	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	15.334888	4.24	64.97	
11	03570231~2	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.756576	4.24	3.21	
12	04010603~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	1.567794	238.48	373.89	
13	04030107	中(粗)砂		t	2.52192	128.88	325.02	
14	04050217~2	碎石	40	t	5.422128	128.88	698.79	
15	11030303	防锈漆		kg	181.75	12.86	2337.31	
16	11070305	热熔标线涂料		kg	3006.603	3.69	11094.37	
17	11070306	底漆		kg	116.535	3.09	360.09	
18	11112504	无光调和漆		kg	123.5	12.86	1588.21	
19	11410303	环氧树脂	各种规格	kg	17.4	21.44	373.06	
20	11452104	酒精		kg	0.18	9.00	1.62	
21	31150101	水		m ³	12.75768	4.50	57.41	
22	31150301	电		kW·h	15.87924	0.86	13.66	
23	32011111~2	组合钢模板		kg	4.119136	4.29	17.67	
24	32020115	零星卡具		kg	0.336256	4.18	1.41	
25	32071101	紧固件		套	82	82.00	6724.00	
26	32090101~2	模板木材		m ³	0.021016	2200.00	46.24	
27	32090508~2	钢支撑		kg	1.639248	4.10	6.72	
28	33130302~2	固定式车行分隔栏	带标志	m	255	500.00	127500.00	
29	33210304~2	单柱式, 钢管立柱 φ102*5*3200		套	21	650.00	13650.00	
30	33210304~3	单柱式, 钢管立柱 φ102*5*3450		套	4	700.00	2800.00	
31	33210307~1	杆(上部)	φ159*8	套	4	2754.00	11016.00	
32	33211303~1	组合禁令标志	φ80cm 圆形	块	8	280.00	2240.00	
33	33211303~6	禁令标志	φ80cm 圆形	块	8	280.00	2240.00	
34	33211303~7	禁令标志	边长90cm 三角形	块	21	280.00	5880.00	
35	33211303~8	禁令标志	100*100cm	块	4	450.00	1800.00	
36	33212503	反光材料(玻璃珠)		kg	227.586	3.26	741.93	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：交通设施工程

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	33212504~2	反光柱	Φ12*120cm警示桩	套	84	108.00	9072.00	
38	80210108~2	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	34.43895	385.54	13277.54	
39	CL-D00005~3	400*400*法兰盘		个	38	35.00	1330.00	
40	CL-D00006~4	地脚螺栓		个	200	8.50	1700.00	
41	CL-D00007	700*700*法兰盘		个	4	50.00	200.00	
42	CL-D00008	信号灯管线		套	2	1000.00	2000.00	
43	CL-D00009	运输		根	13	500.00	6500.00	
44	CL-D00010	管线		项	3	1000.00	3000.00	
合计							236055.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0405 管网工程-雨水工程一									
1	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：不应大于5.5% ，抗压强度达到3.5MPa 2、石料规格：0.075mm以下颗粒含量不应大于5% （宜不大于4%） 3、厚度：30cm 4、详见设计图	m ³	397	429.79	170626.63		
2	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护 3、详见设计图	m ³	819.3	570.75	467615.48		
3	040201021006	土工合成材料	1、抗裂贴：厚度1.5mm，宽度不小于50cm； 2、详见设计图	m ²	270	25.11	6779.70		
4	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10CM碎石垫层+120° C25砼基础，含模板 2、规格：Φ500钢筋砼管，II级 3、接口方式：承插式 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、模板制安及拆除 6、详见苏S01-2021和设计图	m	748	402.40	300995.20		
5	040504002001	混凝土井	1、预制装配式井，Φ1000，深2.0M以内，落底式 2、混凝土强度等级：砼强度不小于C30，抗渗等级为S8 3、井盖、井圈材质及规格：井盖另计 4、设防护网、塑钢爬梯，详见06MS201-5和设计图	座	28	2952.12	82659.36		
6	04B003	井盖 (新建和改建)	D700重型铸铁井盖座，具有防盗功能，承载能力D400，详见设计图	套	28	637.90	17861.20		
7	04B012	改建检查井	更换和抬高检查井盖，D700重型铸铁井盖座，具有防盗功能，承载能力D400，详见设计图	座	182	657.08	119588.56		
本页小计							1166126.13		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002015	井周加固	1、检查井周加固 2、井周基层反开挖、装车及外运，运距投标人自行考虑 3、预制C30钢筋砼承压圈+井周钢筋砼箍 4、具体详见施工图	座	28	586.11	16411.08	
9	040501004003	塑料管	1、材质及规格：DN300UPVC管，环刚度≥8KN/M2 2、连接形式：承插式 3、铺设深度：按设计标高 4、其他详见设计图	m	786	60.54	47584.44	
10	04B017	包管	C30砼包管，含模板，其他详见设计图	m3	227.43	638.12	145127.63	
11	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：丙型双篦雨水口，H=1.0M； 2、垫层、基础材质及厚度：10CM碎石垫层+10CM砼基础C30，含模板； 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖； 4、砂浆强度等级及配合比：1：2防水水泥砂浆粉面； 5、铸铁井圈及篦子、不锈钢拦污格栅 6、详见苏S01-2021-299和设计图	座	88	2028.14	178476.32	
12	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：30*35CM 2、基础、垫层：材料品种、厚度：20CM钢筋砼底板，C25 3、墙身：22.5CM钢筋砼墙身，C25 4、盖板材质、规格：45*72CM铸铁盖板 5、详见设计图	m	151	1077.66	162726.66	
分部小计							1716452.26	
0405 管网工程-雨水工程二								
本页小计							550326.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	040501004004	塑料管	1、材质及规格：DN300UPVC管，环刚度≥8KN/M2 2、连接形式：承插式 3、铺设深度：按设计标高 4、其他详见设计图	m	123	60.54	7446.42		
14	04B018	包管	C30砼包管，含模板，其他详见设计图	m3	35.59	638.12	22710.69		
15	040501004005	塑料管	1、dn355PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：PE100级，SDR17 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：按设计标高 6、其他详见设计图	m	9	401.89	3617.01		
16	040501004006	塑料管	1、dn450PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：PE100级，SDR17 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：按设计标高 6、其他详见设计图	m	266	572.54	152295.64		
17	040504001028	砌筑井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，深2.0M以内，落底式 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层，C25 S6钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砼模块砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼 7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 8、设防护网、塑钢爬梯，井盖另计，其他详见设计图	座	3	3070.54	9211.62		
本页小计								195281.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
18	040504001029	砌筑井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，深2.0-3.0M以，落底式 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层，C25 S6钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砼模块砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼 7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 8、设防护网、塑钢爬梯，井盖另计，其他详见设计图	座	7	3646.47	25525.29		
19	04B014	井盖	D700钢纤维井盖座，详见设计图	套	10	429.07	4290.70		
20	040504001024	砌筑井	1、600*600mm检查井，深2m以内，落底式 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层+C30砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆内外抹面 5、砂浆强度等级、配合比：M10 6、盖板材质、规格：Φ600钢纤维砼盖座 7、详见设计图	座	1	1735.35	1735.35		
本页小计								31551.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040504009002	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：丙型双篦雨水口，H=1.0M； 2、垫层、基础材质及厚度：10CM碎石垫层+10CM砼基础C30，含模板； 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU20砖； 4、砂浆强度等级及配合比：1：2防水水泥砂浆粉面； 5、铸铁井圈及篦子、不锈钢拦污格栅 6、详见苏S01-2021-299和设计图	座	10	2028.11	20281.10	
		分部小计					247113.82	
		0405 管网工程-污水工程						
22	040203007011	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护 3、详见设计图	m ³	156.77	168.29	26382.82	
23	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 2、材质及规格：DN160UPVC管，环刚度≥8KN/M ² 3、连接形式：承插式 4、铺设深度：按设计标高 5、其他详见设计图	m	541	63.50	34353.50	
24	040501004010	塑料管	1、dn250PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：PE100级，SDR17 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：按设计标高 6、其他详见设计图	m	84	212.66	17863.44	
本页小计							98880.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
25	040501004008	塑料管	1、dn355PE实壁管 2、垫层、基础材质及厚度：15cm中粗砂垫层 3、材质及规格：PE100级，SDR17 4、连接形式：热熔连接 5、铺设深度：按设计标高 6、其他详见设计图	m	308	391.40	120551.20		
26	040504001030	砌筑井	1、混凝土模块式检查井，Φ900，深2.0M以内，流槽式 2、垫层、基础材质及厚度：C15素砼垫层，C25 S6钢筋砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10砼模块砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆勾缝 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、混凝土强度等级：C25 S6灌孔砼 7、盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 8、设防护网、塑钢爬梯，井盖另计，其他详见设计图	座	36	2472.18	88998.48		
27	04B015	井盖	D700钢纤维井盖座，详见设计图	套	36	429.07	15446.52		
28	040504001027	砌筑井	1、600*600mm检查井，深2m以内，流槽式 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层+C30砼底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20砖砌体 4、勾缝、抹面要求：1：2水泥砂浆内外抹面 5、砂浆强度等级、配合比：M10 6、盖板材质、规格：Φ600钢纤维砼盖座 7、详见设计图	座	1	1615.50	1615.50		
本页小计								226611.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
29	040504008002	整体化粪池	1、1方成品玻璃钢化粪池安装 2、做法详见14SS706，钢纤维井盖座，含地基处理，基础、人孔检查井、试验等全部工作内容	座	16	2535.84	40573.44		
分部小计								345784.90	
分部分项合计								2309350.98	
1	041101005002	井字架	1、井深：由投标人综合考虑并综合报价	座	68	109.34	7435.12		
2	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：投标人自行考虑 2、降排水管规格：投标人自行考虑 3、含施工期内的降水、渗水及施工影响范围内的地表存水 4、按项包干	项	1	11889.13	11889.13		
3	04B016	临时排水及封堵	1、包括但不限于施工前的勘探、封堵、调水、翻水、封堵拆除及注浆等所有费用 2、投标人自行考虑施工方案，确保该区域污水不外溢	项	1	7169.80	7169.80		
单价措施合计								26494.05	
本页小计								67067.49	
合 计								2335845.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	42278.80			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	35037.68			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	7241.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	38541.44			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	700.75			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					81520.99			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋	φ10以外	t	0.648336	3093.58	2005.68	
2	01010111~2	钢筋	φ10以外	t	0.199784	3093.58	618.05	
3	01090158~1	钢筋	φ10以内	t	3.873654	3137.74	12154.50	
4	01150211	六角空心钢		kg	0.22958	4.72	1.08	
5	01290109	钢板	δ 1.6~1.9 Q235	kg	0.6	3.18	1.91	
6	02010621	耐油石棉橡胶板		kg	19.2	37.05	711.36	
7	02050115	橡胶圈	DN500	个	149.46536	42.88	6409.07	
8	02050505	PVC-U管橡胶圈	直径225	个	124.43	10.29	1280.38	
9	02050506	PVC-U管橡胶圈	直径300	个	202.7979	18.01	3652.39	
10	02190111	尼龙帽		个	44.0165	0.74	32.57	
11	02270103	清洁棉布		kg	4.936146	5.15	25.42	
12	02270131	破布		kg	1	6.00	6.00	
13	02330105	草袋子		只	730.053098	0.86	627.85	
14	03050965	粗制六角带母螺栓	≤M20×50	kg	72	6.73	484.56	
15	03210406	尼龙砂轮片	φ150	片	9.6	3.60	34.56	
16	03410205~1	电焊条		kg	1.521432	4.82	7.33	
17	03410205~2	电焊条		kg	4.937328	4.82	23.78	
18	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	72	4.82	346.79	
19	03410207	电焊条	J422 φ4	kg	1.5	4.82	7.22	
20	03515100~1	圆钉		kg	103.812913	4.33	449.72	
21	03515100~2	圆钉		kg	5.154091	4.33	22.33	
22	03515100~3	圆钉		kg	2.821209	4.33	12.22	
23	03515100~4	圆钉		kg	36.787979	4.33	159.37	
24	03552105	金属丝网		kg	11.2	6.00	67.20	
25	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	5.0864	4.24	21.55	
26	03570217~2	镀锌铁丝	8~12#	kg	50.332453	4.24	213.26	
27	03570217~3	镀锌铁丝	8~12#	kg	4.5356	4.24	19.22	
28	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	1.241744	4.24	5.26	
29	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.867545	4.24	3.68	
30	03570231~2	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.796477	4.24	3.37	
31	03570231~3	镀锌铁丝	18~22#	kg	33.647622	4.24	142.56	
32	03590201	斜垫铁	Q235 1#	kg	15	5.15	77.25	
33	03590401	平垫铁	Q235 1#	kg	17.25	4.29	74.00	
34	03590700~1	铁件		kg	4.814409	4.89	23.55	
35	03633315	合金钢钻头	一字型	根	0.148344	6.86	1.02	
36	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	7617.167821	0.24	1816.69	
37	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	8333.405106	0.24	1987.52	
38	04010611~1 4	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	2.45581	0.24	0.59	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：

第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	14.397336	0.24	3.43	
40	04010611~3	水泥	32.5级	kg	180	0.24	42.93	
41	04010611~4	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	75.8379	0.24	18.09	
42	04010611~5	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1655.6967	0.24	394.88	
43	04010611~6	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	253.1008	0.24	60.36	
44	04030102	黄砂		m3	0.325	128.88	41.89	
45	04030107	中(粗)砂		t	26.831122	128.88	3457.91	
46	04030107~1	中(粗)砂		t	40.640132	128.88	5237.58	
47	04030107~2	中(粗)砂		t	0.037841	128.88	4.88	
48	04030107~3	中(粗)砂		t	268.705975	128.88	34630.02	
49	04030107~4	中(粗)砂		t	7.997785	128.88	1030.73	
50	04030107~5	中(粗)砂		t	12.503686	128.88	1611.44	
51	04050201	碎石		m3	0.4	263.57	105.43	
52	04050217	碎石	40	t	35.08596	128.88	4521.77	
53	04050217~1	碎石	40	t	108.235413	128.88	13949.06	
54	04050219	碎石	60	t	0.89948	128.88	115.92	
55	04130101	机砖		百块	66.942	75.00	5020.65	
56	04130101~1	机砖		百块	0.176154	75.00	13.21	
57	04130101~2	M20水泥砖		百块	528.084386	102.60	54181.46	
58	04130101~3	机砖		百块	4.8691	75.00	365.18	
59	04270801~3	混凝土预制块	模块圆形	m3	38.916608	1250.00	48645.76	
60	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.062541	1500.00	93.81	
61	04291301~1	预制混凝土盖板	C20	m3	6.61752	1500.00	9926.28	
62	05030700	木板材		m3	0.02	2200.00	44.00	
63	11030703	沥青漆		kg	121.335467	10.29	1248.54	
64	11030703~1	沥青漆		kg	30.295317	10.38	314.47	
65	11112524	厚漆		kg	0.5	8.58	4.29	
66	11550105~1	石油沥青		kg	148.5	4.78	709.46	
67	12010103	汽油		kg	4	8.33	33.32	
68	12010903	煤油		kg	6.5	4.29	27.89	
69	12050303	润滑油		kg	16.034876	7.72	123.79	
70	12050311	机油		kg	3	7.72	23.16	
71	12070105	黄油(钙基脂)		kg	1	6.86	6.86	
72	12300382	三氯乙烯		kg	0.129956	6.31	0.82	
73	12333513	脱模剂		kg	94.332032	17.15	1617.79	
74	12370305	氧气		m3	6.4	2.83	18.11	
75	12370305~1	氧气		m3	1.02	2.83	2.89	
76	12370335	乙炔气		kg	2.08	15.44	32.12	
77	12370335~1	乙炔气		kg	0.34	15.44	5.25	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：

第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
78	14010320	焊接钢管	DN40	m	0.2244	13.39	3.00	
79	14010320~1	焊接钢管	DN40	m	0.2001	13.39	2.68	
80	14310905~1	UPVC加筋管	DN160	m	551.82	33.25	18348.02	
81	14310906	UPVC加筋管	DN300	m	899.3646	51.40	46222.84	
82	14370303	橡胶护套管		m	21.225	6.43	136.48	
83	14451701~1	预应力混凝土管	D500	m	732.8156	180.00	131906.81	
84	15020106	镀锌管件	DN40	个	23.8	6.32	150.42	
85	19450306	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.014128	16.29	0.23	
86	26060701~2	塑料管DE355	PE100级, SDR17	m	307.76	333.00	102484.08	
87	26060701~3	塑料管dn450实壁管	PE100级, SDR17	m	258.02	514.00	132622.28	
88	26060701~4	塑料管PE250	PE100级, SDR17	m	84	160.00	13440.00	
89	30350311~1	通气孔	DN100	个	16	150.00	2400.00	
90	30410504	铸铁爬梯		kg	0.288456	4.50	1.30	
91	31011126	油浸石棉盘根	φ6~10 250℃	kg	1.5	9.86	14.79	
92	31012503	嵌缝料		kg	4.565	1.89	8.63	
93	31110301	棉纱头		kg	2	5.57	11.14	
94	31150101	水		m ³	1633.223533	4.50	7349.51	
95	31150101~1	水		m ³	129.79615	4.50	584.08	
96	31150101~3	水		m ³	15.193608	4.50	68.37	
97	31150101~4	水		m ³	160.47049	4.50	722.12	
98	31150101~5	水		m ³	7.343398	4.50	33.05	
99	31150301	电		kW·h	278.620486	0.86	239.61	
100	31150301~1	电		kW·h	11.98704	0.86	10.31	
101	31150301~2	电		kW·h	2.237278	0.84	1.88	
102	32010501~1	复合木模板面板		m ²	121.5459	38.54	4684.38	
103	32020115	零星卡具		kg	139.428127	4.18	582.81	
104	32020116	卡具及零星扣件		kg	8.432	4.18	35.25	
105	32020133	木支撑		m ³	0.154754	2200.00	340.46	
106	32030711	木脚手板		m ³	0.136	2200.00	299.20	
107	32090101~1	模板木材		m ³	1.773942	2200.00	3902.67	
108	32090101~2	模板木材		m ³	1.988533	2200.00	4374.77	
109	32090508	钢支撑		kg	20.41369	4.10	83.70	
110	33010313~2	铸铁井盖井座	D700	套	28	550.00	15400.00	
111	33010321~1	铸铁雨水井座	D700	套	183.82	550.00	101101.00	
112	33011101-1~1	钢纤维混凝土盖、座	D700	套	46.46	359.56	16705.16	
113	33011101-1~2	钢纤维混凝土盖、座	D600	套	2.02	300.00	606.00	
114	33011101-1~3	预制混凝土盖、座	φ700钢纤维井盖座	套	16.16	359.56	5810.49	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：雨污水工程

标段：

第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
115	33012301~2	铸铁雨水井算	1.02*0.35M	套	98.98	500.00	49490.00	
116	33012301~3	铸铁雨水井算	45*72CM	套	211.81922	350.00	74136.73	
117	33030132~1	抗裂贴	G200-2X	m2	297	15.00	4455.00	
118	613206	水		m3	80	3.46	276.80	
119	80210105~1	C20粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	2.912	371.70	1082.38	
120	80210106~1	C25粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	111.72162	385.54	43072.99	
121	80210108	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50		m3	7.52724	403.98	3040.84	
122	80210108~1	C30粒径16砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.305515	403.98	123.42	
123	80210109~1	C30粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	44.88	403.98	18130.53	
124	80210143~1	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	5.28768	357.87	1892.28	
125	80210143~2	C15粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	10.3224	360.63	3722.56	
126	80210144~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	5.98434	371.70	2224.36	
127	80210144~3	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	268.2804	403.98	108379.38	
128	80210145~1	C25粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	23.103	388.30	8970.96	
129	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	855.0048	403.98	345403.13	
130	80210147~2	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	0.3264	371.70	121.32	
131	80210504~1	C25粒径31.5砣32.5级坍落度75-90		m3	22.00752	385.54	8484.75	
132	80210910~1	C25粒径31.5砣32.5级抗渗P12内		m3	15.4836	385.54	5969.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040203007009	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板、养护 3、详见设计图	m ³	1.96	594.02	1164.28		
2	040103001041	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：二灰碎石 3、按压实方计，含场内外运输	m ³	5.88	367.15	2158.84		
3	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：不应大于5.5% ，抗压强度达到3.5MPa 2、石料规格：0.075mm以下颗粒含量不应大于5% （宜不大于4%） 3、厚度：30cm 4、详见设计图	m ³	62.29	434.82	27084.94		
4	040504001001	砌筑井	1、阀门井，Φ1300 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层10CM+C30钢筋砼底板20CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板，井盖座不计 7、踏步材质、规格：铁爬梯 8、含集水坑	座	1	3758.80	3758.80		
本页小计							34166.86		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	040504001002	砌筑井	1、阀门井，Φ1150 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层10CM+C30钢筋砼底板20CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板，井盖座不计 7、踏步材质、规格：铁爬梯 8、含集水坑	座	1	3144.07	3144.07		
6	040504001003	砌筑井	1、阀门井，Φ1000 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层10CM+C30钢筋砼底板20CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板，井盖座不计 7、踏步材质、规格：铁爬梯 8、含集水坑	座	1	2689.17	2689.17		
7	040504001004	砌筑井	1、阀门井，Φ260 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼底板10CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚12MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：井盖座不计 7、含井内填黄砂	座	1	134.29	134.29		
本页小计								5967.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	040504001005	砌筑井	1、水表井，1250*800*1400MM 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼底板15CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚20MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：C30砼盖板，井盖座不计 7、踏步材质、规格：铁爬梯 8、含集水坑	座	1	2258.00	2258.00		
9	040504001006	砌筑井	1、水表井，900*540*540MM 2、垫层、基础材质及厚度：C20砼底板10CM 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20标准砖 4、勾缝、抹面要求：内外抹面，厚12MM 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、井盖、井圈材质及规格：井盖座不计 7、含井内填黄砂	座	1	461.79	461.79		
分部分项合计								42854.18	
本页小计								2719.79	
合 计								42854.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	604.24			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	514.25			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	89.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	707.09			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.030	12.86			建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					1324.19			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

暂列金额明细表

工程名称：给水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1091.21	100.000	1091.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44178.37	2.100	927.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44178.37	0.370	163.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	44178.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	45269.58	9.000	4074.26
合 计					5165.47

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：给水工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090158	钢筋	φ10以内	t	0.031212	3137.74	97.94	
2	02330105	草袋子		只	7.849713	0.86	6.75	
3	03515100	圆钉		kg	0.062339	4.33	0.27	
4	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	0.169891	4.24	0.72	
5	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	589.957977	0.24	140.70	
6	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	748.468414	0.24	178.51	
7	04030107	中(粗)砂		t	3.569244	128.88	459.99	
8	04030107~1	中(粗)砂		t	1.967249	128.88	253.53	
9	04034103	石屑(米砂)		t	0.1898	69.28	13.15	
10	04034103~2	二灰碎石		t	12.973632	145.57	1888.55	
11	04130101	机砖		百块	37.641249	75.00	2823.09	
12	04270807-1	混凝土垫块		m3	0.000301	1500.00	0.45	
13	04291301~2	预制混凝土盖板	C30	m3	0.7777	1500.00	1166.55	
14	11030703	沥青漆		kg	2.23978	10.29	23.05	
15	12333513	脱模剂		kg	0.022	17.15	0.38	
16	30410504	铸铁爬梯		kg	60.78786	4.50	273.55	
17	31012503	嵌缝料		kg	0.022	1.89	0.04	
18	31150101	水		m3	10.952763	4.50	49.29	
19	31150301	电		kW·h	1.16681	0.86	1.00	
20	32020133	木支撑		m3	0.000745	2200.00	1.64	
21	32090101	模板木材		m3	0.001663	2200.00	3.66	
22	80210144	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50		m3	1.6728	371.70	621.77	
23	80210147~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	1.9992	403.98	807.63	
24	80210918	C30粒径40砣42.5级抗渗P10内		m3	1.6167	403.98	653.11	
25	80330301~1	水稳		t	137.45106	172.11	23656.91	
26	CL-D00001	爬梯		个	19	20.00	380.00	
27	CL-D00002	集水坑		个	4	50.00	200.00	
合计							33702.23	

单位工程招标控制价表

工程名称：挡墙工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	204264.78	
1.1	人工费	36067.82	
1.2	材料费	147750.31	
1.3	施工机具使用费	7405.67	
1.4	企业管理费	8693.44	
1.5	利润	4347.54	
2	措施项目费	7128.84	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7128.84	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3697.19	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4946.61	
5	税金	19470.62	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		235810.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
0403 挡墙工程									
1	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：10cm 3、详见设计图	m3	31.53	300.79	9483.91		
2	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作、拆除 3、详见设计图	m3	146.3	669.46	97942.00		
3	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作、拆除 3、详见设计图	m3	136.36	523.00	71316.28		
4	040303016002	混凝土挡墙压顶	1、混凝土强度等级：C30 2、含模板制作、拆除 3、详见设计图	m3	13.2	880.52	11622.86		
5	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400钢筋， 2、钢筋规格:10以外 3、部位;现浇构件 4、包括制作安装	t	3.01	4617.85	13899.73		
分部小计								204264.78	
分部分项合计								204264.78	
本页小计								204264.78	
合 计								204264.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	3697.19			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	3063.97			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	633.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	3370.37			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：挡墙工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	61.28			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计					7128.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：挡墙工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010111~1	钢筋HRB400	φ10以外	t	3.1304	3093.58	9684.14	
2	02190111	尼龙帽		个	22.225035	0.74	16.45	
3	02330105	草袋子		只	124.60916	0.86	107.16	
4	03410205	电焊条		kg	26.7288	4.82	128.74	
5	03515100	圆钉		kg	5.631912	4.33	24.40	
6	03515100~1	圆钉		kg	2.647685	4.33	11.47	
7	03570217~1	镀锌铁丝	8~12#	kg	6.778954	4.24	28.72	
8	03570231~1	镀锌铁丝	18~22#	kg	8.8795	4.24	37.62	
9	03590700	铁件		kg	63.12657	4.89	308.85	
10	04050219	碎石	60	t	62.71317	124.80	7826.60	
11	05030600	普通成材		m3	1.380935	2200.00	3038.06	
12	05030600~1	普通成材		m3	0.703989	2200.00	1548.78	
13	12333513	脱模剂		kg	29.6918	17.15	509.21	
14	31012504~1	模板嵌缝料		kg	14.8459	2.76	40.97	
15	31150101~2	水		m3	124.36136	4.50	559.63	
16	31150301~1	电		kW·h	176.09832	0.86	151.44	
17	32011111	组合钢模板		kg	175.18162	4.29	751.53	
18	32020115	零星卡具		kg	297.585605	4.18	1243.91	
19	32020132	钢管支撑		kg	89.180106	3.95	352.26	
20	80210107~1	C30粒径16砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m3	138.4054	403.98	55912.74	
21	80210122~1	C30粒径20砣42.5级坍落度35-50(商品砣)(泵送)		m3	13.464	403.98	5439.16	
22	80210145~1	C30粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	148.4945	403.98	59988.51	
合计							147710.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040103001002	回填方	1、过路管C10砼包管 2、含模板等费用	m ³	73.5	507.75	37319.63	
2	040805001001	常规照明灯	1、名称：普通路灯 2、高度10m、材质Q235、主杆壁厚≥5mm 3、外表热镀锌处理后表面喷塑,颜色按设计 4、灯具另计 5、杆座基础采用C25混凝土包封 6、灯杆编号标志牌安装 7、C25混凝土路灯基础 8、含场内运输,具体详见设计	套	28	2457.97	68823.16	
3	040805001004	常规照明灯	1、名称：综合杆A 2、高度10m、材质Q235、主杆壁厚≥5mm 3、外表热镀锌处理后表面喷塑,颜色按设计 4、灯具另计 5、杆座基础采用C25混凝土包封 6、灯杆编号标志牌安装 7、C25混凝土路灯基础 8、含场内运输,具体详见设计	套	3	3347.92	10043.76	
4	040805001003	常规照明灯	1、名称：LED光源 2、高压铸铝灯具,160W 3、具体详见设计	套	31	1092.09	33854.79	
5	040801024001	控制器	1、名称：单灯控制器 2、纳入市照明自动控制系统 3、具体详见设计图纸	套	31	343.17	10638.27	
6	040803001001	电缆	1、铜芯电力电缆 2、YJV-5*16mm ² 3、管内敷设 4、防盗卡制作安装 5、具体详见设计	m	1150	80.57	92655.50	
7	040803001002	电缆	1、铜芯电力电缆 (工程量暂估) 2、YJV22-5*25mm ² 3、管内敷设 4、防盗卡制作安装 5、具体详见设计	m	200	128.72	25744.00	
本页小计							279079.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040803005001	电缆终端头	1、电缆头制作安装 2、YJV-5*16mm ² 3、具体详见设计	个	2	53.49	106.98	
9	040803006001	电缆中间头	1、电缆中间头制作 安装 2、YJV-5*16mm ² 3、具体详见设计	个	31	53.49	1658.19	
10	040804002001	配线	1、灯具电源线 2、杆内敷设 3、BVVB-3*2.5mm ² 4、具体详见设计	m	370	7.90	2923.00	
11	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：φ50 3、配置形式：预埋 配管 4、具体详见设计	m	3150	6.51	20506.50	
12	040804001002	配管	1、名称：PE管 2、规格：φ50 3、配置形式：拉管 4、具体详见设计	m	150	87.50	13125.00	
13	040804001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：埋地 4、具体详见设计	m	147	64.12	9425.64	
14	040806001001	接地极	1、镀锌角钢接地极 2、镀锌角钢 ∠50*50*5*2500 3、具体详见设计	根	34	114.71	3900.14	
15	040806002001	接地母线	1、镀锌扁钢-40*4 2、具体详见设计	m	68	47.42	3224.56	
16	040504001001	砌筑井	1、手孔井 内径430*430(mm) 2、砖砌体 (内壁M10砂浆粉面)，防水砂浆抹面 3、钢纤维砼材料井 盖1000*1000(mm) 4、具体详见设计	座	19	820.96	15598.24	
17	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地电阻 测试 2、具体详见设计	系统 (组)	18	33.38	600.84	
18	040807002001	路灯照度测试	1、名称：照度测试 2、具体详见设计	项	1	2830.98	2830.98	
19	040801006001	落地式控制箱	1、名称：路灯配电箱 2、不锈钢柜体，带控 制模块，配电 2、柜砖砼基础，内外 表面水泥砂浆抹面， 槽钢制作安装 3、接线端子材质、 规格：符合设计要求	台	1	17402.09	17402.09	
本页小计							91302.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
20	040801001001	路灯拆除	1、名称：路灯拆除 2、拆除废料及建筑垃圾投标单位综合考虑	台	27	221.82	5989.14		
分部分项合计								376370.41	
本页小计								5989.14	
合 计								376370.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	4674.94			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200	4315.33			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100	359.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	5933.57			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
合 计					10608.51			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9144.41	100.000	9144.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370218.98	2.100	7774.60
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370218.98	0.370	1369.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	370218.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	396123.33	9.000	35651.10
合 计					44795.51

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030401	碳素钢丝		kg	0.333	4.30	1.43	
2	01130111	扁钢 -4×45		kg	8.84	3.18	28.11	
3	01130206	镀锌扁钢	-25×4	kg	1.5	4.28	6.41	
4	01293506	钢垫板	δ 1~3	kg	0.3	3.77	1.13	
5	01293507	钢垫板	δ 2.5~5	kg	24.8	3.77	93.50	
6	01550304	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	17.901	7.37	131.93	
7	02070201	橡皮垫 δ 2		m2	1.2285	28.01	34.41	
8	02270103	清洁棉布		kg	3.528	5.15	18.17	
9	02270131	破布		kg	11.35	6.00	68.10	
10	03050512	精制带母镀锌螺栓 M8×80		套	537.03	0.76	408.14	
11	03050517	精制带母镀锌螺栓	M10×80	套	6.125	0.67	4.10	
12	03050520	精制带母镀锌螺栓	M12×50	套	16.9344	1.00	16.93	
13	03051070	精制六角带帽螺栓	M16×60	套	252.96	0.69	174.54	
14	03070120	膨胀螺栓 M10×80		套	284.31	1.44	409.41	
15	03130525	弹簧垫圈	M2~38	十个	25.296	0.30	7.59	
16	03270104~1	铁砂布	2#	张	17.5	0.86	15.05	
17	03410205	电焊条		kg	22.11	4.82	106.49	
18	03410206	电焊条	J422 φ 3.2	kg	1.43913	4.82	6.93	
19	03511502	水泥钉		十个	12.896	2.06	26.57	
20	03515100~1	圆钉		kg	1.364	4.33	5.91	
21	03570217	镀锌铁丝 8~12#		kg	5.616	4.24	23.79	
22	03570228	镀锌铁丝	16#	kg	0.69825	4.24	2.96	
23	03633308	合金钢钻头 φ 8~10		根	2.808	5.90	16.57	
24	03652422	钢锯条		根	45.5628	0.21	9.57	
25	04010603~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	t	4.6252	238.48	1103.02	
26	04010611~2	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	1282.236768	0.24	305.81	
27	04030107	中(粗)砂		t	13.682309	128.88	1763.38	
28	04050217~2	碎石	40	t	15.996	128.88	2061.56	
29	04130101~1	机砖		百块	66.864679	75.00	5014.85	
30	11030304	红丹防锈漆		kg	9.3	9.94	92.44	
31	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	4.78338	9.94	47.55	
32	11030703	沥青漆		kg	0.748	10.29	7.70	
33	11111703	酚醛磁漆 (各种颜色)		kg	18.62	12.86	239.45	
34	11112504	无光调和漆		kg	0.05	12.86	0.64	
35	12010103	汽油		kg	16.4625	7.91	130.22	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
36	12030106	溶剂汽油		kg	1.19658	7.89	9.44	
37	12070109~1	电力复合脂	一级	kg	0.33	14.74	4.86	
38	12300367	硬酯酸 一级		kg	0.8775	8.84	7.76	
39	12300382	三氯乙烯		kg	0.315	6.31	1.99	
40	12370305	氧气		m3	3.1	2.83	8.77	
41	12370336	乙炔气		m3	1.55	14.05	21.78	
42	14030340~1	镀锌钢管 SC80		m	151.41	35.89	5434.10	
43	14312502	塑料软管		kg	0.3	13.56	4.07	
44	15023134	镀锌锁紧螺母	3×100	个	16.5228	2.00	33.05	
45	22470121~1	LED光源160W		套	31.31	1064.75	33337.32	
46	24170102	黄漆布带	20mm×40m	卷	0.99	14.74	14.59	
47	24170104	黑胶布		卷	0.2	1.48	0.30	
48	24252503	沥青绝缘胶		kg	1.755	6.45	11.32	
49	25010307	裸铜线	6mm2	kg	0.17	48.49	8.24	
50	25010311	裸铜线	16mm2	m	8.4672	10.94	92.63	
51	25430311~1	BVVB-3*2.5mm2		m	429.2	5.95	2553.74	
52	26060701~2	PE管 φ50		m	3213	4.30	13815.90	
53	26064117	塑料护口 (钢管用)	dn100	个	16.35228	0.84	13.74	
54	26065138	镀锌电线管接头	φ100×10	个	16.35228	7.84	128.20	
55	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	167.475	2.86	478.98	
56	26190331~1	金属杆 12m 5厚		根	28.084	1597.12	44853.52	
57	26190331~2	金属杆 12m 5厚	综合杆	根	3.009	2484.41	7475.59	
58	26250311	镀锌电缆卡子 2×35		个	410.67	1.25	513.34	
59	26250711	镀锌电缆吊挂 3.0×50		套	124.7805	7.55	942.09	
60	31150101	水		m3	81.860445	4.50	368.37	
61	31150301	电		kW·h	101.960904	0.86	87.69	
62	31170104	标志牌 塑料扁形		个	105.3	0.14	14.74	
63	31170111	路灯号牌		个	31.31	3.82	119.60	
64	32011111	组合钢模板		kg	12.896	4.29	55.32	
65	32020115	零星卡具		kg	3.1	4.18	12.96	
66	32090101~1	模板木材		m3	0.062	2200.00	136.40	
67	32090508~1	钢支撑		kg	11.284	4.10	46.26	
68	33012341~1	钢纤维井盖	430*430	套	19.19	76.26	1463.43	
69	80210142~1	C10粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	74.97	344.03	25792.15	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：照明工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	80210144~1	C20粒径40砣32.5级坍落度35-50(商品砣)(非泵送)		m3	3.53226	371.70	1312.93	
71	810000F~1	∠50*50*5*2500		根	34	45.38	1542.92	
72	810000F~2	YJV5*16mm2		m	1150	62.74	72151.00	
73	810000F~3	YJV22-5*25mm2		m	200	110.91	22182.00	
74	CL0001	镀锌扁钢-4*40		m	68	1.29	87.72	
75	CL-D00002	路灯拆除		台	27	221.82	5989.14	
76	CL-D00003	PE管 φ50		m	150	37.50	5625.00	
77	CL-D00004	PE管 φ50,牵引费用		m	150	50.00	7500.00	
78	D00001~1	路灯基础钢筋笼	路灯	套	31	189.09	5861.79	
79	D00003	防盗卡		个	70	8.59	601.30	
80	SB0001	成套配电箱安装落地式		台	1	16759.94	16759.94	
合计							289860.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一 绿化工程						
		分部小计						
		上木						
1	050102002001	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H300-350CM, P250-300CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	1	617.41	617.41	
2	050102002002	栽植灌木	1、种类：金桂 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H250-300CM, P220-250CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：树形优美，球形好	株	4	617.41	2469.64	
3	050102002003	栽植灌木	1、种类：日本早樱A 2、根盘直径：d10.1-12.0CM, H350-400CM, P300-350CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	5	623.68	3118.40	
4	050102002004	栽植灌木	1、种类：日本早樱B 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H250-300CM, P200-250CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	3	400.28	1200.84	
5	050102002005	栽植灌木	1、种类：紫叶李 2、根盘直径：d8.1-10.0CM, H300-350CM, P200-250CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	3	330.80	992.40	
6	050102002006	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：d7.1-8.0CM, H220-250CM, P180-200CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	4	603.46	2413.84	
本页小计							10812.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102002007	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：d7.1-8.0CM, H200-220CM, P150-180CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：姿态优美	株	2	256.05	512.10	
8	050102002008	栽植灌木	1、种类：木槿 2、根盘直径：H150-200CM, P120-150CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：树形优美, 5分枝以上	株	1	96.24	96.24	
9	050102002009	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、根盘直径：H100CM, P120CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	1	238.59	238.59	
10	050102002010	栽植灌木	1、种类：龟甲冬青球 2、根盘直径：H100CM, P120CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	4	182.14	728.56	
11	050102002011	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球A 2、根盘直径：H100CM, P120CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	1	177.83	177.83	
12	050102002012	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球B 2、根盘直径：H80CM, P80CM 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、树形：球形饱满不脱脚, 姿态优美	株	1	83.73	83.73	
分部小计							12649.58	
本页小计							1837.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			下木						
13	050101010001	整理绿化用地	1、找平找坡要求：清除杂草杂物，绿地细平整，地表部分30cm须耕细捣碎，土块颗粒直径不大于3cm，深翻30cm捣均，搂平耙细，平整度及坡度应符合设计要求	m ²	913	2.54	2319.02		
14	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：安吉拉月季 2、单位面积株数：H45-50CM, P30-40CM, 16株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	40	245.46	9818.40		
15	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：紫叶千鸟花 2、单位面积株数：H45-50CM, P30-35CM, 36株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	34	116.37	3956.58		
16	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金丝桃 2、单位面积株数：H45-50CM, P30-35CM, 36株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	39	83.33	3249.87		
17	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：八仙花 2、单位面积株数：H40-50CM, P30-35CM, 36株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	26	83.33	2166.58		
本页小计								21510.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
18	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类： 金森女贞 2、单位面积株数：H 40-45CM, P20- 25CM, 36株/m ² 3、养护期：两年，一 年成活率养护，一年 三级养护 4、备注：满铺，密植 不漏土	m ²	104	116.21	12085.84		
19	050102007006	栽植色带	1、苗木、花卉种类： 龟甲冬青 2、单位面积株数：H 40-45CM, P20- 25CM, 36株/m ² 3、养护期：两年，一 年成活率养护，一年 三级养护 4、备注：满铺，密植 不漏土	m ²	73	114.40	8351.20		
20	050102007007	栽植色带	1、苗木、花卉种类： 红花继木 2、单位面积株数：H 40-45CM, P20- 25CM, 36株/m ² 3、养护期：两年，一 年成活率养护，一年 三级养护 4、备注：满铺，密植 不漏土	m ²	65	155.87	10131.55		
21	050102007008	栽植色带	1、苗木、花卉种类： 小叶栀子 2、单位面积株数：H 30-35CM, P20- 25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年，一 年成活率养护，一年 三级养护 4、备注：满铺，密植 不漏土	m ²	106	114.40	12126.40		
22	050102007009	栽植色带	1、苗木、花卉种类： 芙蓉菊 2、单位面积株数：H 25-30CM, P20- 25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年，一 年成活率养护，一年 三级养护 4、备注：满铺，密植 不漏土	m ²	90	114.40	10296.00		
本页小计								52990.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	050102007010	栽植色带	1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、单位面积株数：H 30-35CM, P25-30CM, 36株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	46	442.56	20357.76		
24	050102007011	栽植色带	1、苗木、花卉种类：竹荫鼠尾草 2、单位面积株数：H 25-30CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	15	152.18	2282.70		
25	050102007012	栽植色带	1、苗木、花卉种类：常绿鸢尾 2、单位面积株数：H 25-30CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	81	64.47	5222.07		
26	050102007013	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、单位面积株数：H 20-25CM, P20-25CM, 49株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	32	107.19	3430.08		
27	050102007014	栽植色带	1、苗木、花卉种类：美女樱 2、单位面积株数：H 20-25CM, P15-20CM, 64株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	33	92.10	3039.30		
本页小计								34331.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102007015	栽植色带	1、苗木、花卉种类：多花筋骨草 2、单位面积株数：H15-20CM, P15-20CM, 64株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	30	164.11	4923.30	
29	050102007016	栽植色带	1、苗木、花卉种类：细叶萼距花 2、单位面积株数：H15-20CM, P15-20CM, 64株/m ² 3、养护期：两年，一年成活率养护，一年三级养护 4、备注：满铺，密植不漏土	m ²	99	164.11	16246.89	
		分部小计					130003.54	
		移植/清理						
30	050102001001	栽植乔木	1、种类：乔木移植，品种根据现场实际情况确认 2、胸径或干径：根据现场实际情况，综合报价 3、起挖方式：树木修枝、整球起挖，移植至建设单位指定位置，含苗木起挖、包扎、出塘、回土填塘、清理场地、苗木运输、易地种植，运距由投标单位综合考虑 4、养护期：同新做苗木	株	33	3011.69	99385.77	
31	050101007001	清除地被植物	1、植物种类：改造范围内清除现状灌木、色块、杂草及杂填杂物，包括根茎起挖、场地粗平整，具体根据现场实际情况，含垃圾收集、短驳、打堆、深埋或外运等一切费用，运距及堆场投标人自行考虑，含特种垃圾处理费	m ²	4451	8.00	35608.00	
		分部小计					134993.77	
		景观工程						
		本页小计					156163.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
32	05B001	坐凳	1、尺寸：W550mm*H515mm （地面上最宽处尺寸）景观坐凳,具体做法参见图纸设计S4-12 2、基层做法：素土夯实,100mm厚级配碎石找平夯实,100mm厚C20混凝土（商品砼）垫层,含模板支拆、养生 3、主体：M7.5水泥砂浆砌筑MU砖 4、饰面：20mm厚水泥砂浆砌筑20mm厚芝麻灰火烧面PC砖饰面 5、坐凳面材质：1000*60*35mm厚防腐木坐凳面,涂棕色户外油漆,镀锌金属连接/固定件布置,具体布置详见图纸 6、按“m”包干,综合直弧造型	m	48.61	931.41	45275.84		
33	050201001001	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：素土夯实,密实度≥93%,100mm厚天然级配砂石稳定层 2、路面厚度、宽度、材料种类：100mm厚C25现浇无砂小孔彩色（乳胶色粉直接拌入骨料,非后喷色漆）透水混凝土（石子采用粒径3-5mm瓜子片）面层（包括100mm白色漆划），含模板支拆、切缝（伸缩缝布置）、养生,具体颜色及布置详见图纸设计	m ²	300	139.80	41940.00		
本页小计								87215.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
34	050307019001	成套健身设备	1、名称及材质：成品定制成套健身设备（含四人坐蹬器、双人漫步机、太极腿揉器、三人扭腰器等，具体由建设单位选型确认）安置，具体详见图纸设计，含定制采购、运输、安装及配套辅材、必要安装措施、成品保护等一切费用	个	4	1200.00	4800.00		
35	050307019002	宣传栏	1、名称及材质：W6700mm*H2200mm（最宽处地面以上尺寸）定制钢结构相框小品，250*60*3mm不锈钢方管+D40*2mm不锈钢圆管，不锈钢宣传灯箱，宣传栏广告、广告字布置，表面黄色氟碳漆喷涂，含必要电源接线、控制器，包括二次深化设计、定制、运输、安装及配套辅材、安装措施费、调试等一切费用，具体详见图纸设计	个	1	62645.00	62645.00		
分部小计								154660.84	
分部分项合计								432307.73	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：扁担桩，门字支撑，行档80-100cm，杉木连皮粗度8cm，入地部分杉木不小于80cm长，做法详见施工图纸	株	17	14.90	253.30		
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：井字撑，井字架支撑，每根支撑杆下脚加小脚，小脚长60cm其中入地40cm，杉木连皮粗度8cm，做法详见施工图纸	株	5	35.12	175.60		
单价措施合计								428.90	
本页小计								67873.90	
合 计								432736.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	5236.12			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	4327.37			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	908.75			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	2380.05			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计					7616.17			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			

规费、税金项目计价表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16953.58	100.000	16953.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440352.80	3.300	14531.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440352.80	0.550	2421.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	440352.80		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	457306.38	9.000	41157.57
合 计					58111.15

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0130161	型钢	(综合)	t	0.003118	2982.73	9.30	
2	0130161~1	型钢	镀锌角钢	t	0.5103	4065.30	2074.52	
3	02090101	塑料薄膜		m2	165	0.69	113.85	
4	0330050~1	结构成材	防腐木	m3	1.010772	3855.38	3896.91	
5	0330130	树棍	长1200内	根	51	2.62	133.62	
6	0330131	树棍	长2000内	根	26.65	4.36	116.19	
7	03510701	铁钉		kg	3	3.42	10.26	
8	0417930	非泵送商品砼 C20		m3	3.305855	371.70	1228.78	
9	0430060	白水泥	80	kg	8.0155	0.38	3.05	
10	0430080	水泥	32.5级	kg	2061.21536	0.24	494.69	
11	0530150	标准砖	240×115×53mm	百块	96.31979	75.00	7223.98	
12	0530301~1	芝麻灰火烧面PC砖	20mm	m2	48.093	114.00	5482.60	
13	0530360	炉(矿)渣		m3	0.211705	24.44	5.17	
14	0530470	砂	(黄砂)	t	29.4	35.46	1042.52	
15	0530544	碎石	(综合)	t	29.37405	122.44	3596.44	
16	0530720	中砂		t	10.699136	122.44	1309.96	
17	0630211	镀锌铁丝	12#	kg	2.7	4.03	10.88	
18	0630217	镀锌铁丝	8#	kg	75.9	4.03	305.73	
19	0630290	合金钢切割锯片		片	1.4145	52.95	74.90	
20	11450718	密封固化剂		kg	60	10.29	617.40	
21	1430030	胶管		m	59.4	9.87	586.28	
22	1530031	电焊条		kg	14.669044	4.12	60.44	
23	1630010	801胶		kg	0.457296	1.54	0.70	
24	1630050	YJ-III粘结剂		kg	21.9719	9.86	216.64	
25	1630165	防锈漆	(铁红)	kg	0.008993	17.58	0.16	
26	1630500	松节油		kg	0.33005	3.26	1.08	
27	1630610	油漆溶剂油		kg	0.001246	2.86		
28	1730008	基肥		kg	301.58			
29	1730040	草酸		kg	0.51865	4.07	2.11	
30	1730070	肥料		kg	455.532	1.77	806.29	
31	1730200	氧气		m3	21.270114	2.98	63.38	
32	1730210	药剂		kg	15.6508	22.30	349.01	
33	1730230	乙炔气		m3	9.241498	11.71	108.22	
34	1730240	硬白蜡		kg	1.4145	2.86	4.05	
35	2330180	草绳		kg	2970	0.33	980.10	
36	2330320	煤油		kg	2.0746	3.43	7.12	
37	2330360	棉纱头		kg	0.51865	4.55	2.36	
38	2330450	水		m3	238.120967	4.50	1071.54	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
39	2360040~1	亮晶女贞球B	H80CM, P80CM	株	1.02	57.90	59.06	
40	2360041~1	红花继木球	H100CM, P120CM	株	1.05	181.97	191.07	
41	2360041~2	龟甲冬青球	H100CM, P120CM	株	4.2	128.21	538.48	
42	2360041~3	亮晶女贞球A	H100CM, P120CM	株	1.05	124.10	130.31	
43	2360042~1	垂丝海棠	d7.1-8.0CM, H220-250CM, P180-200CM	株	4.2	496.29	2084.42	
44	2360042~2	紫薇	d7.1-8.0CM, H200-220CM, P150-180CM	株	2.1	165.43	347.40	
45	2360042~3	木槿	H150-200CM, P120-150CM	株	1.05	13.23	13.89	
46	2360043~1	鸡爪槭	d8.1-10.0CM, H300-350CM, P250-300CM	株	5.25	496.29	2605.52	
47	2360043~2	日本早樱B	d8.1-10.0CM, H250-300CM, P200-250CM	株	3.15	289.50	911.93	
48	2360043~3	紫叶李	d8.1-10.0CM, H300-350CM, P200-250CM	株	3.15	223.33	703.49	
49	2360044~1	日本早樱A	d10.1-12.0CM, H350-400CM, P300-350CM	株	5.25	479.75	2518.69	
50	2360068~1	紫叶千鸟花	H45-50CM, P30-35CM, 36株/m ²	m ²	34.68	97.20	3370.90	
51	2360068~10	竹荫鼠尾草	H25-30CM, P20-25CM, 49株/m ²	m ²	15.3	132.30	2024.19	
52	2360068~11	常绿鸢尾	H25-30CM, P20-25CM, 49株/m ²	m ²	82.62	46.31	3826.13	
53	2360068~12	金叶石菖蒲	H20-25CM, P20-25CM, 49株/m ²	m ²	32.64	88.20	2878.85	
54	2360068~13	美女樱	H20-25CM, P15-20CM, 64株/m ²	m ²	33.66	73.40	2470.64	
55	2360068~14	多花筋骨草	H15-20CM, P15-20CM, 64株/m ²	m ²	30.6	144.00	4406.40	
56	2360068~15	细叶萼距花	H15-20CM, P15-20CM, 64株/m ²	m ²	100.98	144.00	14541.12	
57	2360068~2	金丝桃	H45-50CM, P30-35CM, 36株/m ²	m ²	39.78	64.80	2577.74	
58	2360068~3	八仙花	H40-50CM, P30-35CM, 36株/m ²	m ²	26.52	64.80	1718.50	
59	2360068~4	龟甲冬青	H40-45CM, P20-25CM, 36株/m ²	m ²	74.46	95.26	7093.06	
60	2360068~5	八仙花	H40-45CM, P20-25CM, 36株/m ²	m ²	106.08	95.26	10105.18	
61	2360068~6	红花继木	H40-45CM, P20-25CM, 36株/m ²	m ²	66.3	134.15	8894.15	
62	2360068~7	小叶栀子	H30-35CM, P20-25CM, 49株/m ²	m ²	108.12	95.26	10299.51	
63	2360068~8	芙蓉菊	H25-30CM, P20-25CM, 49株/m ²	m ²	91.8	95.26	8744.87	
64	2360068~9	火焰南天竹	H30-35CM, P25-30CM, 36株/m ²	m ²	46.92	416.99	19565.17	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：景观绿化工程

标段：

第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	2360069~1	安吉拉月季	H45-50CM, P30-40CM, 16株/m ²	m ²	40.8	223.20	9106.56	
66	31150101	水		m ³	30.3	4.57	138.47	
67	32090101	周转木材		m ³	0.06	1586.47	95.19	
68	80272508	透水混凝土	6—10mm	m ³	30.3	800.00	24240.00	
69	CL-D00001	乔木装车,上下车		株	33	200.00	6600.00	
70	CL-D00002	特种垃圾处置费		m ³	1335.3	3.00	4005.90	
71	CL-D00008	100mm白色漆划		m ²	300	5.00	1500.00	
72	CL-D00009	成品定制成套健身设备 (含四人坐蹬器、双人漫步机、太极腿揉器、三人扭腰器等)安置,具体详见图纸设计,含定制采购、运输、安装及配套辅材、必要安装措施、成品保护等一切费用		个	4	1200.00	4800.00	
73	CL-D00010	定制钢结构相框小品,250*60*3mm不锈钢方管+D40*2mm不锈钢圆管,不锈钢宣传灯箱,宣传栏广告布置,含必要电源接线、控制器,包括二次深化设计、定制、运输、安装及配套辅材、安装措施费等一切费用		m ²	14.74	4250.00	62645.00	
合计							257762.02	